



# PARVIS D'ÉGLISE

L'objectif du projet de réaménagement de la place de l'église s'inscrit dans un projet plus important de requalification de son hameau principal – La Ville.

Ce projet devra permettre à terme:

- d'organiser une centralité autour du complexe église, école, salle multi-activités, mairie ;
- de valoriser l'entrée du hameau notamment dans un objectif touristique ;
- de diversifier les fonctions en créant un espace de repos, une aire de jeux pour enfants, aires de stationnements, jeux de boules...

**PROGRAMME** : Aménagement de la place de l'église

**ADRESSE** : - 05 310 Champcella

**MAÎTRE D'OUVRAGE** : Mairie de Champcella

**MAÎTRE D'OEUVRE** : ANTOINE MARACHE  
paysagiste concepteur

**ANNÉE D'ACHÈVEMENT** : 2019

**SURFACE (PLANCHER)** : 1900 m<sup>2</sup>

**COÛT** : 201141 (travaux)



# PARVIS D'ÉGLISE

## ARCHITECTURE :

Cette première phase de travaux n'inclue pas la totalité du périmètre envisagé dans l'étude de programmation, en raison de contraintes foncières et économiques.

Les travaux concernent ainsi précisément :

- La mise en valeur du parvis de l'église par un nouveau parvis en béton désactivé prenant en compte l'accessibilité PMR à l'église
- La création de places de stationnement pour répondre à la demande des habitants
- La construction de murets de soutènement en gabions et la création d'un belvédère sur le grand paysage et l'église
- La réalisation d'une fontaine mettant en scène le belvédère
- La reprise de l'ensemble des revêtements en enrobé
- Le réaménagement d'un jeu de boules
- L'implantation de mollocks pour les déchets ménagers, avec une palissade en bois pour les masquer
- La plantation d'arbres et d'arbustes pour accompagner les aménagements, délimiter les jardins privatifs de l'espace public et offrir des espaces ombragés sur une partie du belvédère et du jeu de boules

## MATÉRIAUX :

Granulats de la Durance pour le sable stabilisé et le béton désactivé.

Galets concassés de la Durance pour les pierres des gabions.

Mélèze pour la fontaine et les bancs.

Mélèze pour les potelets anti-stationnement et les contours du terrain de boules.

## PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :

Bureau d'études pour l'étude de programmation : Alpicité à Embrun

Concepteur paysagiste maître d'œuvre mandataire : Antoine Marache Paysagiste à Gap

Bureau d'études VRD maître d'œuvre co-traitant : AEV Nelly CIKOJEVIC ingénieur à Gap

## PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :

Lot VRD : Entreprise QUEYRAS TP

Lot REVETEMENTS : Entreprise QUEYRAS TP

Lot ESPACES VERTS : Entreprise JARDIVER TECHNIC