



CABANES

L'amélioration des conditions de garde et de gestion de l'alpage, ainsi que les conditions d'hébergement des bergers a nécessité la construction d'une cabane et la rénovation de l'existante.

La Cabane des Bancas a pour objectif de loger le berger durant le quartier d'août (auparavant le berger utilisait une tente); elle répond donc aux besoins du berger avec des espaces de vie pour cuisiner, manger, surveiller, se reposer et permettre du rangement.

Elle apporte du confort nouveau (eau potable, toilette, douche, électricité...).

La Cabane d'Andrevez est composée d'une partie maçonnée existante constituée de 2 pièces, l'une utilisée comme pièce à vivre l'autre comme rangement.

Elle a également été rénovée pour offrir le confort nécessaire. une extension a été créée pour héberger la chambre et les sanitaires.

PROGRAMME : Rénovation et extension de la cabane Pastorale d'Andrevez & Construction de la cabane pastorale des Bancas

ADRESSE : - 05600 Guillestre

MAÎTRE D'OUVRAGE : Mairie de Guillestre

MAÎTRE D'OEUVRE : Atelier d'Architectes de Montagne

ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2017

SURFACE (PLANCHER) : 46 m²

COÛT : 136 000



ARCHITECTURE :

Elles sont implantées en haute altitude dans le vallon des Bancas et dans le vallon des pelouses, à distance éloignée de toute zone habitée. Compte tenu de leur accès exclusivement pédestre, les matériaux et les panneaux préfabriqués ont été héliportés.

L'étude du site pour l'implantation de la cabane des Bancas a été faite sur place en concertation avec les élus, les services techniques, les éleveurs et la DDT 05. L'enjeu était d'optimiser l'emplacement quant à la visibilité de l'alpage pour la surveillance, l'accessibilité du captage d'eau, les zones d'avalanches possibles.

La cabane des Bancas et l'extension de celle d'Andrevez ont été fabriquées madriers mélèze pour permettre une construction rapide et légère.

La cabane a été d'abord fabriquée entièrement en atelier puis démontée, héliportée et remontée sur site.

Afin de minimiser son impact sur le terrain naturel, la construction est prévue sur pilotis (4 plots béton).

Le toit est en bac acier de ton gris et à forte pente afin d'évacuer au mieux la neige.

Les menuiseries seront en mélèze avec volets pour sécuriser la construction durant les 10 mois d'inoccupation.

Les ouvertures sont positionnées afin de profiter du soleil et de pouvoir surveiller le troupeaux.

MATÉRIAUX :

principalement le bois utilisé pour le gros oeuvre et le second oeuvre.

tout le mobilier et aménagement intérieur est fait également en mélèze

ENERGIE :

cabane autonome en site isolé d'altitude

- chauffage bois
- panneaux photovoltaïques
- toilettes sèches

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :

Maitre d'Ouvrage: Commune de Guillestre
Maitre d'Oeuvre : Atelier d'Architectes de Montagne
Entreprise générale SARL CGA - M.. GRAZIANO Le ratelier
05310 LA ROCHE DE RAME
Groupement Pastoral de Guillestre

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :

SARL CGA - M.. GRAZIANO Le ratelier 05310 LA ROCHE DE RAME